



Теперь у Вас дома стоит новый, красивый, современный кондиционер, который помогает Вам комфортно пережить жару летом, и даже согревает холодными осенними вечерами. А присутствие его ощущается лишь как прохладный бриз в летний зной или уютное тепло в промозглый день. Он работает совершенно бесшумно и постепенно становится такой же привычной частью нашей жизни, как чайник, холодильник или микроволновая печь.

Но! Как о любой технике, о нем нужно заботиться! Особенно потому, что он заботится о Вашем микроклимате, а значит, Вы заботой о кондиционере обеспечиваете свой комфорт.



Если результат работы кондиционера в чем-то сравним с результатом работы холодильника, то принцип действия у них совершенно разный. Представьте, что было, если бы наш холодильник наполовину стоял на улице, был постоянно открыт и в таком состоянии годами должен был охлаждать помещение, в котором он установлен? Представили ? Тогда продолжим.

Кондиционер нужно регулярно чистить, делать дозаправку, устранять все неприятные запахи, возникающие при работе кондиционера, а также диагностировать его на предмет основных «болезней», чтобы вовремя «вылечить» и значительно продлить срок его службы.

Данная процедура называется **ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ПЛАНОВОЕ ТО)** кондиционера, которая **позволяет:**□

- 1) Продлить срок службы кондиционера.
- 2) Устранить все неприятные запахи, связанные с работой кондиционера.

3) Вовремя диагностировать неполадки и принять меры для бесперебойной работы кондиционера в те дни, когда она особенно востребована - летом!

4) Продлить гарантию на кондиционер. Очень часто плановые технические работы являются обязательным условием расширенной гарантии со стороны производителя.

5) Продлить гарантию на монтаж. Срок гарантии на монтаж нашей компании - 1 год. В течение этого срока все выявленные неисправности устраняются нашими специалистами бесплатно. В случае прохождения планового технического обслуживания до окончания этого срока гарантия на монтаж нашей компании автоматически продлевается на 1 год. Максимальный срок продления гарантии - 3 года.

Список работ, которые выполняются во время ТО:



1) Чистка и дезинфекция внутреннего блока пароочистителем Karcher, обработка специальным антибактериальным составом, препятствующим оседанию на теплообменнике частиц жира и грязи, которые, помимо прочего, служат питательной средой для грибков, бактерий и плесени. А это, в свою очередь, вызывает неприятные

запахи и служит причиной аллергических реакций.

2) Чистка внешнего блока (наружный блок подвергается воздействию пыли, копоти, частиц сажи, тополиного пуха, перьев, листьев и веток растений , что наносит вред оборудованию).

3) Замеры давления в системе, частичная дозаправка фреоном (ежегодно кондиционер «теряет» в среднем 7% фреона).

4) Чистка, дезинфекция и промывка антибактериальным раствором дренажной системы.

5) Замеры температуры на выходе из внутреннего блока специальным электронным градусником, сопоставление с показателями нормы.

6) Комплексная проверка работоспособности всех основных узлов кондиционера.

При техническом обслуживании используются следующий профессиональный набор инструментов и материалов:

№	
	Наименование
Кол-во	
1	Вакуумный насос
1	
2	Набор коллектора со шлангами

1

3

Фреон R410 или R22

1

4

Пороочиститель Karcher.

1

5

Очиститель бытовых кондиционеров антибактериальный (спрей)

1

5

Специальный состав для промывки и дезинфекции дренажной системы

1

7

Электронный термометр для измерения температуры на выходе из внутреннего блока

1

Э

Набор строительных инструментов

П

В некоторых случаях техническое обслуживание **не осуществляется**:

1.

При запоздалом вызове мастера, когда кондиционер уже сломался,

2.

Зимой.

Стандартное Техническое обслуживание обязательно отвечает следующим условиям:



-

Осуществляется в теплое время года (температура воздуха на улице более 0 градусов C).

-

Кондиционер работает и включается, не требуется ремонт.

-

Потери фреона составляют не более 30% от установленной производителем нормы полной заправки кондиционера. *

-

Имеется прямой доступ к месту установки внешнего блока (без использования альпиниста и специальной лестницы более 2 метров, не требуется демонтаж решетки, осуществляется из окна или балкона, окна открываются, отсутствует вентилируемый фасад). *

-

Имеется прямой доступ к месту установки внутреннего блока, высота не более 2,5 м. *

-

Имеется прямой доступ к дренажной системе (дренажный шланг проложен под наклоном вниз, не требуется разбор навесных потолков). *

-

Трасса не более 15 метров. *

-

В случае осуществления монтажа оборудования (на которое требуется выполнить ТО) сторонней компанией – качество монтажа не препятствует его работоспособности по требованиям производителя.

* Несоответствие условиям требует дополнительной оплаты. Согласовывается с заказчиком.

Чем может грозить отказ от ТО или несвоевременное ТО?



- При недостатке фреона может сгореть компрессор. По правилам производителя это не является гарантийным случаем. Стоимость такого ремонта может быть сопоставима со стоимостью нового кондиционера.

- Запоздалое обращение и, как следствие, пользование поврежденным агрегатом, может привести к тому, что ремонт будет признан не гарантийным, то есть – платным.

- Могут появиться неприятные запахи, связанные с особенностью работы радиатора внутреннего блока и дренажной системы.

- В случае заполнения наружного блока кондиционера посторонними частицами (например, пылью) может сгореть компрессор.

Позаботьтесь о здоровье своего любимого кондиционера заранее!